PRZEDMIAR ROBÓT NA MODERNIZACJĘ (REMONT) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE BUDY ŁAŃCUCKIE, DZIAŁKI NR.EWIDENCYJNY 811/1, 812, 813, 1330/2

Lp.	Kod CPV	Opis robót, obmiar Rodzaj robót	Jedn.	Ilość
1.Roboty przygotowawcze *45100000-8*				
1.1	**D-01.01.01**	Roboty pomiarowe , wytyczenie trasy drogi gminnej 1,693km	km	1,693
2. Podbudowy *4233000-9*				
2.1	**D-04.01.01**	Wykonanie koryta pod nawierzchnie gł. 25 cm wraz z transportem na odległość do 1 km, grunt III-IV kat 13,0+4,0/2=8,5x10=85,0m2 313,0,0x 4,0 =1252,0 m2 1093,0x 4,0 =4372,0 m2 180,0,0x 4,0 =720,0 m2 94,0x 4,0 =376,0 m2 przy korycie również odkład do ponownego wbudowania istniejącego kruszywa łamanego znajdującego się na drodze odkład około 95m3	m2	6805,00
2.2	**D-04.01.02**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie III-IV kat.	m2	6805,00
2.3	**D-04.02.01**	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubości 10 cm	m2	6805,00
2.4	**D-04.04.00** **D-04.04.02**	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63 mmm stabilizowanego mechaniczne - grubość 10 cm w tym kruszywo z odzysku około 950,0m2	m2	6805,00
3. Nawierzchnia *45233000-9*				
3.1	**D-05.02.01**	Wykonanie nawierzchni z tłucznia , grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m2	6805,00

Sporządził: tech. drogowy Krzysztof Droński