Gmina Białobrzegi
Białobrzegi 4
37-114 Białobrzegi

Białobrzegi, 06.03.2025 r.

IDZP.271.4.1.2025

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację
Warunków Zamówienia na:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 1 0 9786 R Dębina – Głuchów"

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IDZP.271.4.1.2025 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej Nr 1 0 9786 R Dębina – Głuchów".**

Gmina Białobrzegi jako Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy, który złożył w dniu 05.03.2025r. zapytanie do w/w postępowania.

1. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni KR1?

   Ad. 1 Zamawiający potwierdza wykonanie konstrukcji zgodnie z dokumentacją (KR1)

2. Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych.

   Ad. 2 Ilości robót ziemnych zostały określone metodą modelową na podstawie faktycznego pomiaru terenu, bez konieczności wyodrębniania przekroi charakterystycznej i stosowania analitycznych obliczeń w formie tabeli robót ziemnych.

3. Załączona specyfikacja techniczna 04.05.01 wskazuje na wykonanie warstwy podłoża stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z wykorzystaniem destruktu asfaltowego powstałego z rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z opisem zadania istniejąca nawierzchnia wykonana jest z kruszywa a w przedmiarze nie występuje informacja dot. frezowania. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

   Ad. 3 Należy przyjąć dozierniene pospółką w ilości do 30%. Skład mieszanki winien być ustalony w oparciu o badania laboratoryjne próbek z gruntu podłoża pobranego w obrębie inwestycji.

4. W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją, prosimy o określenie konstrukcji zjazdów z kruszywa.

   Ad. 4 Konstrukcja zjazdów:

   -warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mech. o gr. 10cm

   -warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o RM=2,5MPa o gr. 20/30cm (w zależności od lokalizacji – etap I / etap II)

5. Zgodnie ze specyfikacją techniczną należy wykonać monolityczne ścianki dla przepustów pod zjazdami. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianek prostych prefabrykowanych?

Ad. 5 Zgodnie z przedmiarem robót umocnienie wlotów/wylotów przepustów pod zjazdami ma posiadać formę opaski z brukowca przy jednoczesnym ścięciu przepustu do kąta nachylenia skarpy. Ścianki betonowe prefabrykowane należy przewidzieć przy wykonaniu wlotu/wylotu przepustu pod korpusem drogi.

6. Prosimy o dołączenie PSOR.

Ad. 6 Przy wycenie oznakowania należy kierować się ilościami i wielkością oznakowania określoną w przedmiarze robót PSOR nie jest niezbędny dla przygotowania kalkulacji.

Wójt Gminy Białobrzegi
(-)
mgr inż. Franciszek Masłoń
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Wykonawca, który zadał przedmiotowe zapytanie do postępowania
2. Strona internetowa Urzędu Gminy: bip.gmina-bialobrzegi.pl/ zamówienia publiczne
3. Strona internetowa: https://ezamowienia.gov.pl.
4. A/a.