

Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Korniaktów Północny i Białobrzegi - Instalacje elektryczne i AKPiA - ETAP II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			REWIZJA I		
			Oświetlenie terenu SUW		
1	KNR 5-26 0503/04		Mechaniczne kopanie rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III, koparkami łańcuchowymi	m	358,000
2	KNR 5-10 0301/01		Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	358,000
3	KNR 5-10 0103/02		Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm - YAKYżo 5x16	m	358,000
4	KNP 18-04 0408.11/02		Mechaniczne zasypywanie spychaczem rowów kablowych o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m w gruncie kategorii III-IV	m	358,000
			Oświetlenie i monitoring studni głębinowych		
5	KNR 5-10 1005/06		Montaż opraw świetlówkowych, na zamontowanym wysięgniku - Oprawa parkowa LED 31W IP66 na słupie fi50 montowanym do ogrodzenia h=3m z zasilaniem z szafy SPG	szt	4,000
6	KNR AL-01 0501/01		Montaż wewnętrznej kamery TVU - Kamera 4MP, wodoodporna, obiektyw 3-12mm, IP66, zasilanie PoE z włączeniem do instalacji CCTV	szt	4,000

Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Korniaków Północny i Białobrzegi - Instalacje elektryczne i AKPiA - ETAP II

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Czujnik ruchu i zmierzchu IP65	szt	4,000		
2	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	150,360		
3	Kabel YAKYżo 5x16	m	372,320		
4	Kamera IP	kpl	4,000		
5	Mediakonwerter skrętka / światłowód MM	szt	8,000		
6	Opaski kablowe OKi	szt	35,800		
7	Oprawa parkowa LED 31W IP66	szt	4,000		
8	Piasek	m3	20,048		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Korniaków Północny i Białobrzegi - Instalacje elektryczne i AKPiA - ETAP II

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM)	m-g	1,575		
2	Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 50KM	m-g	11,563		
3	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1,575		
4	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	2,679		
5	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	2,864		
6	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	2,936		
7	Żuraw samochodowy 4t	m-g	1,575		
		Razem	24,767		