

**PRZEDMIAR ROBÓT NA MODERNIZACJĘ (REMONT) DROGI DOJAZDOWEJ DO  
GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE DĘBINA, DZIAŁKI NR.EWIDENCYJNY 1030, 995/1,  
1107/1, 1107/2**

Lp.	Kod CPV	Opis robót, obmiar Rodzaj robót	Jedn.	Ilość
<i>1. Roboty przygotowawcze</i> 45100000-8				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe , wytyczenie trasy drogi gminnej 0,833km	km	0,833
<i>2. Podbudowy</i> 4233000-9				
2.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie gł. 35 cm wraz z transportem na odległość do 3 km, grunt III-IV kat 260,0x 3,0 =780,0 m2 112,0x 3,0 =336,0 m2 412,0x 3,0 =1236,0 m2 49,0x 3,0 =147,0 m2	m2	2499,00
2.2	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie III-IV kat.	m2	2499,00
2.3	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubości 10 cm	m2	2499,00
2.4	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63 mmm stabilizowanego mechanicznie - grubość 12 cm	m2	2499,00
<i>3. Nawierzchnia</i> 45233000-9				
3.1	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia , grubość w-wy po zagęszczeniu 12 cm	m2	2499,00

Sporządził: Krzysztof Droński