

| Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena jdn. | Wartość |
|------------|-------------------|---|---------|-------|--------|--------------|----------|
| 1 | Kosztyorys | Rozdział 1 | | | | | |
| 1.1 | Element | Montaż sieci energetycznej nN napowietrznej oświetlenia drogi gminnej dz.nr 600 Białobrzegi | | | | | |
| 1.1.1 | KNNR 5/0903-0111 | Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, przy długości pojedynczego słupa 10,5 m i żerdzi EPV 10,5/2,5 | słup | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | KNNR 5/0903-0112 | Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, przy długości pojedynczego słupa 10,5 m i żerdzi EPV 10,5/4,3 | słup | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | KNNR 5/0903-0201 | Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, przy długości pojedynczego słupa 12,0 m i żerdzi EPV 12/2,5 | słup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | KNNR 5/905/1 (1) | Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 2x25 mm2 | km/prz. | 0,442 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | KNNR 5/0902-0501 | Montaż haka wieszakowego | szt | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | KNNR 5/906/3 (1) | Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć SE 30.166 0,66/5 | szt | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | KNNR 5/0603-0700 | Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane na słupach z bednarki ocynkowanej, o przekr. do 200 mm2 | m | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | KNNR 5/0907-0100 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających wykonanych z bednarki ocynkowanej, wraz z wykopaniem wykupu ręcznie, w gruncie kat.I-II | m | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | KNNR 5/907/4 | Mechaniczne pogrążenie uziomów prętowych pionowych w gruncie kat.I-II | m | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | KNNR 5/906/2 | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa | szt | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.11 | KNNR 5/1002-0101 | Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 1m, do słupów | szt | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.12 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, LED 55W w II klasie ochr.p.porażeniem | szt | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 | Element | Montaż zestawu kablowego ZK-O+SO-1 z układem pomiaru i sterowania przy słupie ist.6/VII | | | | | |
| 1.2.1 | KNNR 5/0701-0100 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. I-II | m3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | KNNR 5/0702-0100 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie kat. I-II | m3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | KNNR 5/0707-0201 | Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionej grub. powyżej 0,4-0,6 mm YAKY 4x25 mm2 | m | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | KNNR 5/0713-0202 | Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKY 4x25 mm2 | m | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | KNNR 5/0715-0201 | Układanie z mocowaniem w budynkach, budowlach lub nasłupach kabli YAKY 4x25 mm2 | m | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | KNNR 5/411/1 | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii I-II, objętość fundamentu w wykopie do 0,1·m3 | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | KNNR 5/0401-0101 | Montaż złączy kablowych ZK-O+SO1 kompletny z apar.sterowania i pomiaru energii elektrycznej | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Element | Pomiary elektryczne , roboty geodezyjne ,inne prace wykonawcze związane z realizacją oświetlenia | | | | | |
| 1.3.1 | KNNR 5/1304-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | KNNR 5/1304-0200 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar | szt | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | KNNR 5/1302-0300 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | odcinek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | KNNR 5/1301-0100 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | pomiar | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | KNNR 1/0102-0100 | Mechaniczne karczowanie zagajników - gęstych powyżej 60% powierzchni | ha | 0,03 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.6 | KNNR 1/0106-0100 | Ścinanie konarów drzew piłą ręczną lub siekierą | szt | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.7 | KNNR 2/1404-0400 | Malowanie farbą olejną ogólnego stosowania pasków koloru żółtego /paski o szer. 20cm/ - wysięgniki szt.10 | m | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | | Montaż na słupie tabliczek WO | szt | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.9 | | Montaż tabliczek ostrzegawczych TO-1 na słupie | kpl | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.10 | | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oświetlenia drogowego. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.11 | | Instrukcja organizacji pracy w pasie drogowym / drogi w zarządzie Gminy/ | szt | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.12 | | Dopuszczenia do pracy na sieci energetyki przez pracowników RE Leżajsk na linii nN | szt | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | RAZEM | 0 |