
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : *Remont budynku Domu Kultury*
ADRES INWESTYCJI : *Budy Łańcuckie prawa strona*
INWESTOR : *Gmina Białobrzegi*
ADRES INWESTORA : *37-114 Białobrzegi 4*
BRANŻA : *Budowlana*

DATA OPRACOWANIA : *06.06.2017*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1.1		Korytarz wejściowy			
1	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
d.1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0807-04	Skuwanie istniejącej posadzki wraz z cokolikiem z okładzin masy lastrykowej	m ²		
d.1.1		24.82	m ²	24.820	
				RAZEM	24.820
3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stopni schodowych	m ³		
d.1.1		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
4	KNR 4-01 0212-01	Skuwanie istniejącej podbudowy posadzki. Skuwanie warstw gr. 15cm	m ³		
d.1.1		3.72	m ³	3.720	
				RAZEM	3.720
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Wykonanie warstwy z chudego betonu gr.10cm beton B10. Wraz z wyprofilowaniem pochylni	m ³		
d.1.1		2.48	m ³	2.480	
				RAZEM	2.480
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Folia gr. 0,3mm podwójnie	m ²		
d.1.1		24.82	m ²	24.820	
				RAZEM	24.820
7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -Styropian gr. 10cm EPS 100.Wraz z wyprofilowaniem pochylni	m ²		
d.1.1		24.82	m ²	24.820	
				RAZEM	24.820
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko. Wraz z wyprofilowaniem pochylni	m ²		
d.1.1		24.82	m ²	24.820	
				RAZEM	24.820
9	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm.Wraz z wyprofilowaniem pochylni docelowo gr. 5cm Krotność = 3	m ²		
d.1.1		24.82	m ²	24.820	
				RAZEM	24.820
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1		24.82	m ²	24.820	
				RAZEM	24.820
11	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą, układanie płytek Tartan. Wg rysunku 3	m ²		
d.1.1		24.82	m ²	24.820	
				RAZEM	24.820
12	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, Płytki Tartan	m		
d.1.1		25.82	m	25.820	
				RAZEM	25.820
13	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 10%	m ²		
d.1.1		5.81	m ²	5.810	
				RAZEM	5.810
14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.1		99.64	m ²	99.640	
				RAZEM	99.640
15	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2, ściany i sufity	m ²		
d.1.1		99.64	m ²	99.640	
				RAZEM	99.640
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²		
d.1.1		99.64	m ²	99.640	
				RAZEM	99.640
17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Malowanie wg rysunku nr 8	m ²		
d.1.1		99.64	m ²	99.640	
				RAZEM	99.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.1	KNR 0-14 2011-03	Zabudowa z płyt gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 100 - 01 4.50	m ² m ²	4.500	4.500
				RAZEM	4.500
19 d.1.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 4.27	m ³ m ³	4.270	4.270
				RAZEM	4.270
1.2		Magazyn naczyń			
20 d.1.2	KNR 4-01 0807-04	Skuwanie istniejącej posadzki wraz z cokolikiem z okładzin masy lastrykowej 9.96	m ² m ²	9.960	9.960
				RAZEM	9.960
21 d.1.2	KNR 4-01 0212-01	Skuwanie istniejącej podbudowy posadzki. Skuwanie warstw gr. 15cm 1.49	m ³ m ³	1.490	1.490
				RAZEM	1.490
22 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Wykonanie warstwy z chudego betonu gr.10cm beton B10 0.99	m ³ m ³	0.990	0.990
				RAZEM	0.990
23 d.1.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Folia gr. 0,3mm podwójnie 9.96	m ² m ²	9.960	9.960
				RAZEM	9.960
24 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -Styropian gr. 10cm EPS 100 9.96	m ² m ²	9.960	9.960
				RAZEM	9.960
25 d.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na gładko 9.96	m ² m ²	9.960	9.960
				RAZEM	9.960
26 d.1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm docelowo gr. 5cm Krotność = 3 9.96	m ² m ²	9.960	9.960
				RAZEM	9.960
27 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.96	m ² m ²	9.960	9.960
				RAZEM	9.960
28 d.1.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą, układanie płytek Tartan. Wg rysunku nr 3 9.96	m ² m ²	9.960	9.960
				RAZEM	9.960
29 d.1.2	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, Płytki Tartan 12.46	m m	12.460	12.460
				RAZEM	12.460
30 d.1.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjęto 10% 5.81	m ² m ²	5.810	5.810
				RAZEM	5.810
31 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach 46.95	m ² m ²	46.950	46.950
				RAZEM	46.950
32 d.1.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 46.95	m ² m ²	46.950	46.950
				RAZEM	46.950
33 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 46.95	m ² m ²	46.950	46.950
				RAZEM	46.950
34 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrz- nych - tynków gładkich bez gruntowania. 46.95	m ² m ²	46.950	46.950
				RAZEM	46.950
35 d.1.2	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągni- kiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 1.72	m ³ m ³	1.720	1.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.720
36 d.1.2	KNR 2-02 2003-06	Zabudowy pionów kanalizacyjnych. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 8.74	m ² m ²	8.740	
				RAZEM	8.740
37 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Dostawa i montaż kompletnego skrzydła drzwiowego. Drzwi pełne wewnętrzne Porta, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, okleina CPL, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, klamki i szyldy - chrom satyna, fabrycznie wykończone, z kompletem klamek szyldów, zamkiem typu Yale i tulejami nawiewnymi - analogia. Ościeżnic do wykorzystania - istniejąca. Ościeżnicę metalowe odmalować w kolor drzwi. Drzwi "80" - 2 szt 3.36	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
1.3		Korytarz przed WC			
38 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 35.84	m ² m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
39 d.1.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 35.84	m ² m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
40 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 35.84	m ² m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
41 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 35.84	m ² m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
42 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Dostawa i montaż kompletnego skrzydła drzwiowego. Drzwi wraz z szybą, wewnętrzne Porta, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, okleina CPL, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, klamki i szyldy - chrom satyna, fabrycznie wykończone, z kompletem klamek szyldów, zamkiem. Drzwi do WC wraz z tulejami 1.90	m ² m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
1.4		Sala widowiskowa i scena			
1.4.1		Roboty przygotowawcze			
43 d.1.4 .1	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą, drzwi główne drewniane 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.1.4 .1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 3.91+1.6	m ² m ²	5.510	
				RAZEM	5.510
45 d.1.4 .1	KNR-W 2-05 0904-04 analogia	Demontaż i montaż rolet okiennych oraz kotary scenicznej Krotność = 2 22.5	m m	22.500	
				RAZEM	22.500
46 d.1.4 .1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 28.35	m m	28.350	
				RAZEM	28.350
47 d.1.4 .1	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów. Sala główna wraz ze sceną. 165.27+51.40	m ² m ²	216.670	
				RAZEM	216.670
48 d.1.4 .1	KNR 401- 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 1.63 < 0.86*1.90>	m ² m ²	1.630	
				RAZEM	1.630
49 d.1.4 .1	KNR 4-01 0212-01	Skuwanie istniejącej podbudowy posadzki. Skuwanie wszystkich warstw przyjęto gr. 15cm 26.00	m ³ m ³	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01 d.1.4 .1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust 71.18	m ² m ²	71.180	71.180
				RAZEM	71.180
51	KNR 4-01 d.1.4 .1	Naprawa powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, po rozbiorce okładzin drewnianych, przecieranie tynków, uzupełnienie tynków 71.18	m ² m ²	71.180	71.180
				RAZEM	71.180
52	KNR 4-01 d.1.4 .1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, wyrównanie ścian. Niwelacja nierówności 330.63	m ² m ²	330.630	330.630
				RAZEM	330.630
53	KNR 4-04 d.1.4 .1	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych. Demontaż sufitu drewnianego na sali widowiskowej oraz sufitu modułowego na scenie. R=1.2 164.90	m ² m ²	164.900	164.900
				RAZEM	164.900
54	KNR 4-04 d.1.4 .1	Transport gruzu i innych elementów z terenu rozbioru przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 27.5	m ³ m ³	27.500	27.500
				RAZEM	27.500
1.4.2		Roboty wykończeniowe			
55	KNR 2-02 d.1.4 .2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Chudy beton z Beton B10 gr. 10cm. 216.67*0.1	m ³ m ³	21.667	21.667
				RAZEM	21.667
56	KNR 2-02 d.1.4 .2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Folia gr. 0,3mm podwójnie 164.90	m ² m ²	164.900	164.900
				RAZEM	164.900
57	KNR 2-02 d.1.4 .2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -Styropian gr. 10cm EPS 100 164.90	m ² m ²	164.900	164.900
				RAZEM	164.900
58	KNR 2-02 d.1.4 .2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 164.90	m ² m ²	164.900	164.900
				RAZEM	164.900
59	KNR 2-02 d.1.4 .2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm docelowo gr. 7cm Krotność = 5 164.90	m ² m ²	164.900	164.900
				RAZEM	164.900
60	KNR 2-02 d.1.4 .2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową oczko 10x10cm fi 4 164.90	m ² m ²	164.900	164.900
				RAZEM	164.900
61	NNRNKB d.1.4 .2	Posadzka sali głównej i sceny z parkietu dębowego grubości 22 mm klasa I, układana na klej poliuretanowy dwukomponentowy (Orgbud W-wa) - norma zużycia kleju 1,1 kg / m ² - nakłady bez listew przyściennych 216.67	m ² m ²	216.670	216.670
				RAZEM	216.670
62	NNRNKB d.1.4 .2	Trzykrotne lakierowanie posadzki parkietowej sceny (w tym deski czołowej, okładziny ścianki sceny i cokołów przyściennych), lakierem chemoutwardzalnym do parkietów, o wysokiej wytrzymałości (Orgbud W-wa) 216.67	m ² m ²	216.670	216.670
				RAZEM	216.670
63	KNR 401- d.1.4 .2	Wykonanie z gotowych półfabrykatów (błaty z drewna litego dębowego), schodów drewnianych na scenę, o wymiarach 120 x 60 cm - w nakładach stopnice i podstopnice z drewna klejonego - 1,50 m ² /szt - analogia 5	szt szt	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
64	KNR 202- d.1.4 .2	Deska czołowa (w poziomie parkietu) na krawędzi sceny (w formie parapetu), z blatu drewna litego dębowego klejonego na mikrowczepy, grubości 40 mm, szerokości 450 mm, nakłady bez bali iglastych i listew przyściennych - analogia 3.89	m ² m ²	3.890	3.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.890
65	KNR 2021-1111-04	Okladzina frontowej ścianki pionowej sceny, z blatu z drewna litego dębowego klejonego na mikrowczepy, grubości 20 mm, szerokości 480 mm, nakłady bez bali iglastych i listew przyściennych - analogia	m ²		
d.1.4	.2	1*9.98	m ²	9.980	
				RAZEM	9.980
66	KNR 202-1111-06	Cokoły przyścienne z drewna liściastego wysokości 10 cm	m		
d.1.4	.2	64.6	m	64.600	
				RAZEM	64.600
67	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm. Sufit na scenie	m ²		
d.1.4	.2	51.40	m ²	51.400	
				RAZEM	51.400
68	KNR 2-02 2009-02	Dwukrotne szpachlowanie ścian. Tynki (gładzie) wewnętrznem z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku. RMS=1,2 ze względu na duże nierówności	m ²		
d.1.4	.2	330.63	m ²	330.630	
				RAZEM	330.630
69	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm. Sufit na sali widowiskowej	m ²		
d.1.4	.2	58.32	m ²	58.320	
				RAZEM	58.320
70	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1.4	.2	106.58	m ²	106.580	
				RAZEM	106.580
71	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	.2	437.21	m ²	437.210	
				RAZEM	437.210
72	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Malowanie wg rys 6 i 8	m ²		
d.1.4	.2	437.21	m ²	437.210	
				RAZEM	437.210
73	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe przesuwne warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m. Rusztowanie do rozbiórki sufitu, nowego sufitu oraz prac malarskich	kol.		
d.1.4	.2	20	kol.	20.000	
				RAZEM	20.000
74	KNR 2-02 1017-02	Dostawa i montaż kompletnego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą stalową. Drzwi pełne wewnętrzne Porta, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, kleina CPL, kolor do uzgodnienia z Inwestorem , klamki i szyldy - chrom satyna, fabrycznie wykończone, z kompletem klamek szyldów, zamkiem typu Yale i tulejami nawiewnymi - analogia.	m ²		
d.1.4	.2	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
75	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie,	m ²		
d.1.4	.2	4.08	m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
76	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym. Parapety z aglomarmuru gr. 3cm	m		
d.1.4	.2	10.45	m	10.450	
				RAZEM	10.450
77	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojnic z płyt MDF zabezpieczających ściany. Kolor Buk szerokość 30cm	m		
d.1.4	.2	54.9	m	54.900	
				RAZEM	54.900
78	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.4	.2	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR 0-14 2011-03	Zabudowa z płyt gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 100 - 01	m ²		
d.1.4	.2				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14.59	m ²	14.590	
				RAZEM	14.590
80	analiza indywidualna	Dostawa oraz montaż taśm LED	m		
d.1.4	2	20.15	m	20.150	
				RAZEM	20.150
1.5		Pomieszczenie garderoby			
81	analiza indywidualna	Demontaż odbojnic z płyt MDF zabezpieczających ściany. Kolor Buk szerokość 30cm	m		
d.1.5		20.30	m	20.300	
				RAZEM	20.300
82	KNR-W 2-05 0904-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż po remoncie rolet okiennych	m		
d.1.5		2.80	m	2.800	
				RAZEM	2.800
83	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż i ponowny montaż drzwi z PCV. Uwzględniając nowy poziom posadzki. Nakłady RMS =1,2 Krotność = 2 3.87	m ²		
d.1.5			m ²	3.870	
				RAZEM	3.870
84	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.5		2.80	m	2.800	
				RAZEM	2.800
85	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami	m ²		
d.1.5		21.53	m ²	21.530	
				RAZEM	21.530
86	KNR 4-01 0212-01	Skuwanie istniejącej podbudowy posadzki. Skuwanie wszystkich warstw przyjęto gr. 20cm 4.31	m ³		
d.1.5			m ³	4.310	
				RAZEM	4.310
87	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Chudy beton. Beton B10 gr. 10cm	m ³		
d.1.5		2.153	m ³	2.153	
				RAZEM	2.153
88	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Folia gr. 0,3mm podwójnie	m ²		
d.1.5		21.53	m ²	21.530	
				RAZEM	21.530
89	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -Styropian gr. 10cm EPS 100	m ²		
d.1.5		21.53	m ²	21.530	
				RAZEM	21.530
90	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
d.1.5		21.53	m ²	21.530	
				RAZEM	21.530
91	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm docelowo gr. 5cm Krotność = 3 21.53	m ²		
d.1.5			m ²	21.530	
				RAZEM	21.530
92	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.5		21.53	m ²	21.530	
				RAZEM	21.530
93	KNR 4-01 0313-02	Wykucie bruzd dla belek stalowych nadprozy, łącznie z wypełnieniem szczelin nad belkami zaprawa	m ³		
d.1.5		0.28	m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
94	KNR 4-01 0313-03	Wykucie gniazd dla belek, łącznie z wykonaniem poduszek betonowych o szerokości 20 cm i długości podparcia 30 cm	m ³		
d.1.5		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
95	KNR 4-01 0203-02	Wypełnienie gniazd dla belek - uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ścian o grubości do 20 cm	m ³		
d.1.5		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
96	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.5		6	m	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
97	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.5	0349-02	0.53	m ³	0.530	
				RAZEM	0.530
98	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1.5	0705-03	5.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200
99	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.5	0711-03	5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
100	KNR 2-02	Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01. Zabudowa nadproża drzwiowego	m ²		
d.1.5	2003-06	1.28	m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
101	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.5	202 1134-02	21.53	m ²	21.530	
				RAZEM	21.530
102	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą, układanie płytek Tartan	m ²		
d.1.5	1118-08	19.73	m ²	19.730	
				RAZEM	19.730
103	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, Płytki Tartan	m		
d.1.5	1120-05	18.59+2.82	m	21.410	
				RAZEM	21.410
104	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.5	0713-01	44.65	m ²	44.650	
				RAZEM	44.650
105	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.5	202 2013-01	44.65	m ²	44.650	
				RAZEM	44.650
106	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.5	202 1134-02	44.65	m ²	44.650	
				RAZEM	44.650
107	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania.	m ²		
d.1.5	1505-01	44.65	m ²	44.650	
				RAZEM	44.650
108	KNR 2-02	Dostawa i montaż kompletnego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą stalową. Drzwi pełne wewnętrzne Porta, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, okleina CPL, kolor do uzgodnienia z Inwestorem, klamki i szyldy - chrom satyna, fabrycznie wykończone, z kompletem klamek szyldów, zamkiem typu Yale i tulejami nawiewnymi - analogia	m ²		
d.1.5	1017-02	2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
109	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym	m		
d.1.5	202 2143-01	2.80	m	2.800	
				RAZEM	2.800
110	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³		
d.1.5	1101-01	8.86	m ³	8.860	
				RAZEM	8.860
1.6		Pomieszczenie chłodni			
111	KNR 4-01	Skuwanie istniejącej posadzki wraz z cokolikiem z okładzin masy lastrykowej	m ²		
d.1.6	0807-04	7.17	m ²	7.170	
				RAZEM	7.170
112	KNR 4-01	Skuwanie istniejącej podbudowy posadzki. Skuwanie warstw gr. 15cm	m ³		
d.1.6	0212-01	1.08	m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
113	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Wykonanie warstwy z chudego betonu gr.10cm beton B10	m ³		
d.1.6	1101-01	0.717	m ³	0.717	
				RAZEM	0.717

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.1.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Folia gr. 0,3mm podwójnie 7.17	m ² m ²	 7.170	
				RAZEM	7.170
115 d.1.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -Styropian gr. 10cm EPS 100 7.17	m ² m ²	 7.170	
				RAZEM	7.170
116 d.1.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 7.17	m ² m ²	 7.170	
				RAZEM	7.170
117 d.1.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm docelowo gr. 5cm Krotność = 3 7.17	m ² m ²	 7.170	
				RAZEM	7.170
118 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.17	m ² m ²	 7.170	
				RAZEM	7.170
119 d.1.6	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą, układanie płytek Tartan 7.17	m ² m ²	 7.170	
				RAZEM	7.170
120 d.1.6	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, Płytki Tartan 10.1	m m	 10.100	
				RAZEM	10.100
121 d.1.6	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 44.65	m ² m ²	 44.650	
				RAZEM	44.650
122 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 44.65	m ² m ²	 44.650	
				RAZEM	44.650
123 d.1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 44.65	m ² m ²	 44.650	
				RAZEM	44.650
1.7		Pomieszczenie Piwnicy			
124 d.1.7	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.1.7	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż kompletnego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą stalową. Drzwi EI30 do kotłowni gazowej. Wraz z demontażem istniejących drzwi 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100