

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Lokal Placówki Wsparcia Dziennego w Domu Kultury w Woli Dalszej  
ADRES INWESTYCJI : Wola Dalsza  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Budynek Wola Dalsza</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaż drzwi płycinowych do hollu 3.36	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05		m <sup>2</sup>	3.360	
				RAZEM	3.360
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaż drzwi płycinowych na strych nieużytkowy 2.1	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05		m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
3	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Wymiana drzwi wejściowych do holu przed salą widowiskową wraz z obróbką ścian wewnętrznych. Drzwi ze skrzydłem czynnym "90". Drzwi wewnętrzne ppoż.EI60 dwuskrzydłowe przymykowe wyposażone w samozamykacze nawierzchniowe z regulatorem kolejności zamykania, Wraz z obróbką szpaletów i ścian z przespachlowaniem i malowaniem. Przywrócenie stanu pierwotnego. 3.36	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-02 analogia		m <sup>2</sup>	3.360	
				RAZEM	3.360
4	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne ppoż.EI30 jednoskrzydłowe przymykowe wyposażone w samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy, Wymiana drzwi na strych nieużytkowy. Wraz z obróbką szpaletów i ścian z przespachlowaniem i malowaniem. Przywrócenie stanu pierwotnego. 2.1	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-01 analogia		m <sup>2</sup>	2.100	
				RAZEM	2.100
5	KNR 5-06	Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu specjalnym kołkami rozporowymi na cegle. Dostawa i montaż autonomicznych sygnalizatorów optyczno- akustycznych. 4	szt.		
d.1	1613-02 analogia		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000