

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Budynek DK Wola Dalsza</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie powierzchni przed malowaniem, okna, parapety, podłoga	m <sup>2</sup>		
		25.5	m <sup>2</sup>	25.500	
				RAZEM	25.500
2	KNR 2-02 d.1 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych, przecieranie tynków przyjęto 50% powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		17.125	m <sup>2</sup>	17.125	
				RAZEM	17.125
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		34.25	m <sup>2</sup>	34.250	
				RAZEM	34.250
4	KNR 2-02 d.1 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		34.25	m <sup>2</sup>	34.250	
				RAZEM	34.250
5	KNR-W 2-02 d.1 1024-02 analogia	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		7.7	m <sup>2</sup>	7.700	
				RAZEM	7.700
6	KNR-W 2-02 d.1 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-17 d.1 0205-01	Wentylatory łazienkowy- wyciągowy DN100	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-02 d.1 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe lakierowane wraz zabudową rur c.o.	m <sup>2</sup>		
		6.72	m <sup>2</sup>	6.720	
				RAZEM	6.720
9	KNNR 5 d.1 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact- Wymiana opraw, na oprawy z modułem awaryjnym	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 5 d.1 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W - Wymiana opraw, na oprawy z modułem awaryjnym	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych wejściowych wraz z obróbką ścian zew i wew, Drzwi ze skrzydłem czynnym "90"- profil ciepły	m <sup>2</sup>		
		3.36	m <sup>2</sup>	3.360	
				RAZEM	3.360
12	KNR-W 2-02 d.1 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne (wiatrołap) - wraz z obróbką ścian wew, Drzwi ze skrzydłem czynnym "90"- profil zimny	m <sup>2</sup>		
		3.36	m <sup>2</sup>	3.360	
				RAZEM	3.360
<b>2</b>		<b>Budynek DK Budy Łańcuckie</b>			
13	KNR-W 2-02 d.2 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe lakierowane wraz zabudową rur c.o.	m <sup>2</sup>		
		12.06	m <sup>2</sup>	12.060	
				RAZEM	12.060